ITALMONT

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 24/2/21 Rev. 5 del 24/2/2021

Preparato il:		Lotto n°:

FONDORECOAT SABBIATO BASE BO — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
Acqua pretrattata		1000	1	300,0	300	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	DEAT512766	053	20		4	
ACTICIDE FSN	PP	071	180		3,5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4664208	086	180		2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	PP	017	25		2,7	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		1,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	PP	093	1.000		2,8	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		2,1	
GLICOLE PROPILENICO PURO	PP	020	1.000		7	
TEXANOL COALESCENTE	PP	061	1.000		4,2	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26G203	013	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	26D223	014	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG	PP	032	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG	10 726	027	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	PP	047	25	10,0	250	
POLICRIL 280	2636013AA	115	1.000		400	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	PP	028	100		1,5	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)	PP	001	25	6,0	150	
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS	PP	034	25	6,0	150	
AQUAFLOW NLS 200	PP	008	1.000		2	
TILLCERA 50	PP	075	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.588,3	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
#							
#							
FONDORECOAT5BO	Lt. 5,0			8			
FONDORECOAT12.5BO	Lt. 12,5			20			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: _____